



Municipios.mx

NOMBRE DEL PROYECTO

PAVIMENTACION CALLE ANAHUAC COL. QUEVEDO

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	CANTIDAD O VOLUMEN
----------------------	------------------	--------------------	--------------------

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN CALLE ANAHUAC ESTABLECIENDO REFERENCIAS SOBRE ESTACAS, TRAZOS CON CALHIDRA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PREVIO, PLANTA, PERFILES Y SECCIONES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$15,11	5.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------

CORTE DE TERRENO EN MATERIALES TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJON PARA ALOJAR PAVIMENTO. INCLUYE ACARREO LIBRE A 20 MTS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$227,32	1.619,97
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	----------

FORMACION DE SUB-BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MATERIAL DE BANCO GRAVA COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA, MESCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO 15-20 CMS DE ESPESOR Y MANO DE OBRA.	M3	\$493,01	809,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------

CIMENTACION

SUMINISTRO Y ELABORACION DE GUARNICION LINEAL INTEGRAL DE CONCRETO PREMEZCLADO INCLUYE; CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA Y ACABADO ESCOBILLADO TIPO CALLE.	ML	\$277,26	600,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------

ELABORACION DE PISO DE CONCRETO PARA BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR HECHO EN OBRA, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE CIMBRA, MANO DE OBRA, VACIADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	\$403,17	600,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------

LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, 15-20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, VIBRADO, ACABADO RALLADO FINO, CURADO CON MEMBRANA, CALEFATEADO CON PRODUCTOS ASFALTICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$683,88	5.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	----------

CONCEPTOS DE	UNIDAD DE	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD O
--------------	-----------	-----------------	------------



IMPORTE
\$

300

18

81.594,00

368.252,01

399.324,23

166.356,00

241.902,00

3.692.952,00

IMPORTE

TRABAJO	MEDIDA	\$	VOLUMEN
ACABADOS			
LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION INCLUYE; ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR, VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.	M2	\$12,72	5.400,00
COLOCACION DE PINTURA Y ACABADOS FINALES, INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR, VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA	ML	\$31,81	600,00
COLOCACION DE SEÑALAMIENTO	PZA	\$727,42	12,00
		SUBTOTAL:	
		I.V.A.	
		COSTO TOTAL:	
ATENTAMENTE			
LIC. ISMAEL RUEDA FERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			

68.688,00

19.086,00

8.729,04

\$5.046.883,28

\$807.501,32

\$5.854.384,61