

**NOMBRE DEL PROYECTO**

PAVIMENTACION DE CALLE CONSTITUCION RFM

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	CANTIDAD O VOLUMEN
----------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

**PRELIMINARES**

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN CALLE CONSTITUCION, ESTABLECIENDO REFERENCIAS SOBRE ESTACAS, TRAZOS CON CALHIDRA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PREVIO, PLANTA, PERFILES Y SECCIONES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

\$15,11

5.000,00

CORTE DE TERRENO EN MATERIALES TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJON PARA ALOJAR PAVIMENTO. INCLUYE ACARREO LIBRE A 20 MTS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

\$227,32

1.499,98

FORMACION DE SUB-BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MATERIAL DE BANCO GRAVA COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA, MESCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO 15-20 CMS DE ESPESOR Y MANO DE OBRA.

M3

\$493,01

749,99

**CIMENTACION**

SUMINISTRO Y ELABORACION DE GUARNICION LINEAL INTEGRAL DE CONCRETO PREMEZCLADO INCLUYE; CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA Y ACABADO ESCOBILLADO TIPO CALLE.

ML

\$277,26

1.000,00

ELABORACION DE PISO DE CONCRETO PARA BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR HECHO EN OBRA, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE CIMBRA, MANO DE OBRA, VACIADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRAY LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

\$403,17

1.000,00

BASE DE CONCRETO PARA POSTE

PZA

\$2.300,00

36,00

LOSA DE CONRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, 15-20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, VIBRADO, ACABADO RALLADO FINO, CURADO CON MEMBRANA, CALEFATEADO CON PRODUCTOS ASFALTICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

\$683,88

5.000,00

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	CANTIDAD O VOLUMEN
----------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>IMPORTE</b>
----------------

\$
----

75.550,00
-----------

340.975,45
------------

369.752,57
------------

277.260,00
------------

403.170,00
------------

82.800,00
-----------

3.419.400,00
--------------

---

<b>IMPORTE</b>
----------------

\$
----

<b>ACABADOS</b>			
LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION INCLUYE; ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR, VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.	M2	\$12,72	5.000,00
COLOCACION DE PINTURA Y ACABADOS FINALES, INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR, VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA	ML	\$31,81	1.000,00
COLOCACION DE SEÑALAMIENTO	PZA	\$727,42	16,00
POSTE DE 7.00M CONICO CIRCULAR DE ALUMINIO CALIBRE 11	PZA	\$6.000,00	36,00
LAMPARA LED	PZA	\$2.500,00	36,00
		<b>SUBTOTAL:</b>	
		<b>I.V.A.</b>	
		<b>COSTO TOTAL:</b>	
<b>ATENTAMENTE</b>			
<b>LIC. ISMAEL RUEDA FERNANDEZ</b>			
<b>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</b>			

31.810,00

11.638,72

216.000,00

90.000,00

~~\$5.381.956,74~~

~~\$861.113,08~~

~~\$6.243.069,82~~