



Morelos, México

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**CALLE MORELOS EN RICARDO FLORES MAGON**

<b>CONCEPTOS DE TRABAJO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>PRECIO UNITARIO \$</b>	<b>CANTIDAD O VOLUMEN</b>
-----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------

**PRELIMINARES**

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN CALLE MORELOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS SOBRE ESTACAS, TRAZOS CON CALHIDRA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PREVIO, PLANTA, PERFILES Y SECCIONES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

\$15,11

980,00

CORTE DE TERRENO EN MATERIALES TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJON PARA ALOJAR PAVIMENTO. INCLUYE ACARREO LIBRE A 20 MTS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

\$227,32

293,99

FORMACION DE SUB-BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MATERIAL DE BANCO GRAVA COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA, MESCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO 15-20 CMS DE ESPESOR Y MANO DE OBRA.

M3

\$493,01

146,99

**CIMENTACION**

SUMINISTRO Y ELABORACION DE GUARNICION LINEAL INTEGRAL DE CONCRETO PREMEZCLADO INCLUYE; CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA Y ACABADO ESCOBILLADO TIPO CALLE.

ML

\$277,26

140,00

ELABORACION DE PISO DE CONCRETO PARA BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR HECHO EN OBRA, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE CIMBRA, MANO DE OBRA, VACIADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

\$403,17

140,00

LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, 15-20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, VIBRADO, ACABADO RALLADO FINO, CURADO CON MEMBRANA, CALEFATEADO CON PRODUCTOS ASFALTICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

\$683,88

980,00

<b>CONCEPTOS DE</b>	<b>UNIDAD DE</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>CANTIDAD O</b>
---------------------	------------------	------------------------	-------------------



**IMPORTE**

\$

14.807,80

66.829,81

72.467,54

38.816,40

56.443,80

670.202,40

**IMPORTE**

TRABAJO	MEDIDA	\$	VOLUMEN
<b>ACABADOS</b>			
LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION INCLUYE; ACOPIO Y RETIRO DE SOBRENTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR, VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.	M2	\$12,72	980,00
COLOCACION DE PINTURA Y ACABADOS FINALES, INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRENTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR, VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA	ML	\$31,81	140,00
COLOCACION DE SEÑALAMIENTO	PZA	\$727,42	5,00
		<b>SUBTOTAL:</b>	
		<b>I.V.A.</b>	
		<b>COSTO TOTAL:</b>	
<b>ATENTAMENTE</b>			
LIC. ISMAEL RUEDA FERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			

\$

12.465,60

4.453,40

3.637,10

**\$940.123,85**

**\$150.419,82**

**\$1.090.543,66**