

**NOMBRE DEL PROYECTO**

PAVIMENTACION CALLE JOSE MARIANO JIMENEZ B

<b>CONCEPTOS DE TRABAJO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>PRECIO UNITARIO \$</b>	<b>CANTIDAD O VOLUMEN</b>
-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**PRELIMINARES**

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN CALLE CONSTITUCION, ESTABLECIENDO REFERENCIAS SOBRE ESTACAS, TRAZOS CON CALHIDRA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PREVIO, PLANTA, PERFILES Y SECCIONES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$15,11	7.001,00
CORTE DE TERRENO EN MATERIALES TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJON PARA ALOJAR PAVIMENTO. INCLUYE ACARREO LIBRE A 20 MTS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$227,32	2.100,26
FORMACION DE SUB-BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MATERIAL DE BANCO GRAVA COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA, MESCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO 15-20 CMS DE ESPESOR Y MANO DE OBRA.	M3	\$493,01	1.050,11

**CIMENTACION**

SUMINISTRO Y ELABORACION DE GUARNICION LINEAL INTEGRAL DE CONCRETO PREMEZCLADO INCLUYE; CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA Y ACABADO ESCOBILLADO TIPO CALLE.	ML	\$277,26	1.400,00
ELABORACION DE PISO DE CONCRETO PARA BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR HECHO EN OBRA, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE CIMBRA, MANO DE OBRA, VACIADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	\$403,17	1.400,00
BASE DE CONCRETO PARA POSTE	PZA	\$2.300,00	56,00
LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, 15-20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, VIBRADO, ACABADO RALLADO FINO, CURADO CON MEMBRANA, CALEFATEADO CON PRODUCTOS ASFALTICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$683,88	7.001,00

**IMPORTE**

\$

105.785,11

477.431,10

517.714,73

388.164,00

564.438,00

128.800,00

4.787.843,88

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	CANTIDAD O VOLUMEN
<b>ACABADOS</b>			
LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION INCLUYE; ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR, VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.	M2	\$12,72	7.001,00
COLOCACION DE PINTURA Y ACABADOS FINALES, INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR, VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA	ML	\$31,81	1.400,00
COLOCACION DE SEÑALAMIENTO	PZA	\$727,42	56,00
POSTE DE 7,00M CONICO CIRCULAR DE ALUMINIO CALIBRE 11	PZA	\$6.000,00	56,00
LAMPARA LED	PZA	\$2.500,00	56,00
		<b>SUBTOTAL:</b>	
		<b>I.V.A.</b>	
		<b>COSTO TOTAL:</b>	
<b>ATENTAMENTE</b>			
<b>LIC. ISMAEL RUEDA FERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</b>			

**IMPORTE**

**\$**

89.052,72

44.534,00

40.735,52

336.000,00

140.000,00

**\$7.620.499,06**

**\$1.219.279,85**

**\$8.839.778,91**