



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

NOMBRE DEL PROYECTO

PAVIMENTACION DE CALLE JIMENEZ SAN LORENZO

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	CANTIDAD O VOLUMEN
----------------------	------------------	--------------------	--------------------

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN CALLE JIMENEZ, ESTABLECIENDO REFERENCIAS SOBRE ESTACAS, TRAZOS CON CALHIDRA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PREVIO, PLANTA, PERFILES Y SECCIONES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

\$15,11

4.500,00

CORTE DE TERRENO EN MATERIALES TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJON PARA ALOJAR PAVIMENTO. INCLUYE ACARREO LIBRE A 20 MTS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

\$227,32

1.349,97

FORMACION DE SUB-BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MATERIAL DE BANCO GRAVA COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA, MESCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO 15-20 CMS DE ESPESOR Y MANO DE OBRA.

M3

\$493,01

674,97

CIMENTACION

SUMINISTRO Y ELABORACION DE GUARNICION LINEAL INTEGRAL DE CONCRETO PREMEZCLADO INCLUYE; CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA Y ACABADO ESCOBILLADO TIPO CALLE.

ML

\$277,26

900,00

ELABORACION DE PISO DE CONCRETO PARA BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR HECHO EN OBRA, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE CIMBRA, MANO DE OBRA, VACIADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

\$403,17

900,00

LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, 15-20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, VIBRADO, ACABADO RALLADO FINO, CURADO CON MEMBRANA, CALEFATEADO CON PRODUCTOS ASFALTICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

\$683,88

4.500,00

CONCEPTOS

UNIDAD

PRECIO

CANTIDAD



3

IMPORTE
\$

[Shaded area]

67.995,00

306.875,18

332.766,96

[Shaded area]

249.534,00

362.853,00

3.077.460,00

IMPORTE

DE TRABAJO	DE MEDIDA	UNITARIO \$	O VOLUMEN
ACABADOS			
LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION INCLUYE; ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR, VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.	M2	\$12,72	4.500,00
COLOCACION DE PINTURA Y ACABADOS FINALES, INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR, VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA	ML	\$31,81	900,00
COLOCACION DE SEÑALAMIENTO	PZA	\$727,42	25,00
		SUBTOTAL:	
		I.V.A.	
		COSTO TOTAL:	
ATENTAMENTE			
LIC. ISMAEL RUEDA FERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			

57.240,00

28.629,00

18.185,50

~~\$4.501.538,64~~

~~\$720.246,18~~

~~\$5.221.784,82~~