



|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>NOMBRE DEL PROYECTO</b> | <b>PAVIMENTACION CALLE EUGENIO PRADO COL. QUI</b> |
|----------------------------|---|

| <b>CONCEPTOS DE TRABAJO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PRECIO UNITARIO \$</b> | <b>CANTIDAD O VOLUMEN</b> |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|

**PRELIMINARES**

|   |    |          |          |
|---|----|----------|----------|
| TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN CALLE EUGENIO PRADO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS SOBRE ESTACAS, TRAZOS CON CALHIDRA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PREVIO, PLANTA, PERFILES Y SECCIONES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  | M2 | \$15,11  | 1.610,00 |
| CORTE DE TERRENO EN MATERIALES TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJON PARA ALOJAR PAVIMENTO. INCLUYE ACARREO LIBRE A 20 MTS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.   | M3 | \$227,32 | 482,99   |
| FORMACION DE SUB-BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MATERIAL DE BANCO GRAVA COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA, MESCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO 15-20 CMS DE ESPESOR Y MANO DE OBRA. | M3 | \$493,01 | 241,49   |

**CIMENTACION**

|  |    |          |          |
|--|----|----------|----------|
| SUMINISTRO Y ELABORACION DE GUARNICION LINEAL INTEGRAL DE CONCRETO PREMEZCLADO INCLUYE; CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA Y ACABADO ESCOBILLADO TIPO CALLE.   | ML | \$277,26 | 230,00   |
| ELABORACION DE PISO DE CONCRETO PARA BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR HECHO EN OBRA, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE CIMBRA, MANO DE OBRA, VACIADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                   | ML | \$403,17 | 230,00   |
| LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, 15-20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, VIBRADO, ACABADO RALLADO FINO, CURADO CON MEMBRANA, CALEFATEADO CON PRODUCTOS ASFALTICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | \$683,88 | 1.610,00 |

| <b>CONCEPTOS DE TRABAJO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PRECIO UNITARIO \$</b> | <b>CANTIDAD O VOLUMEN</b> |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|

**IMPORTE**

**\$**

**115**

**14**

24.327,10

109.793,65

119.057,78

63.769,80

92.729,10

1.101.046,80

**IMPORTE**

**\$**

**ACABADOS**

|  |    |         |          |
|--|----|---------|----------|
| LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION INCLUYE; ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR, VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA. | M2 | \$12,72 | 1.610,00 |
|--|----|---------|----------|

|  |    |         |        |
|--|----|---------|--------|
| COLOCACION DE PINTURA Y ACABADOS FINALES, INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR, VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA | ML | \$31,81 | 230,00 |
|--|----|---------|--------|

|                            |     |          |      |
|----------------------------|-----|----------|------|
| COLOCACION DE SEÑALAMIENTO | PZA | \$727,42 | 6,00 |
|----------------------------|-----|----------|------|

**SUBTOTAL:****I.V.A.****COSTO TOTAL:****ATENTAMENTE**

---

**LIC. ISMAEL RUEDA FERNANDEZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

