

**NOMBRE DEL PROYECTO**

PAVIMENTACION CALLE EUCALIPTO BUENAVENTURI

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	CANTIDAD O VOLUMEN
-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN CALLE EUCALIPTO ESTABLECIENDO REFERENCIAS SOBRE ESTACAS, TRAZOS CON CALHIDRA. INCLUYE LEVANTAMIENTO PREVIO, PLANTA, PERFILES Y SECCIONES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

\$15,11

2.898,00

CORTE DE TERRENO EN MATERIALES TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJON PARA ALOJAR PAVIMENTO. INCLUYE ACARREO LIBRE A 20 MTS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

\$227,32

869,38

FORMACION DE SUB-BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MATERIAL DE BANCO GRAVA COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA, MESCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO 15-20 CMS DE ESPESOR Y MANO DE OBRA.

M3

\$493,01

434,68

CIMENTACION

SUMINISTRO Y ELABORACION DE GUARNICION LINEAL INTEGRAL DE CONCRETO PREMEZCLADO INCLUYE; CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA Y ACABADO ESCOBILLADO TIPO CALLE.

ML

\$277,26

644,00

ELABORACION DE PISO DE CONCRETO PARA BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR HECHO EN OBRA, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE CIMBRA, MANO DE OBRA, VACIADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

\$403,17

644,00

LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, 15-20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, VIBRADO, ACABADO RALLADO FINO, CURADO CON MEMBRANA, CALEFATEADO CON PRODUCTOS ASFALTICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

\$683,88

2.898,00

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	CANTIDAD O VOLUMEN
-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

IMPORTE

\$

322

9

43.788,78

197.628,58

0

214.304,01

178.555,44

259.641,48

1.981.884,24

IMPORTE

\$

ACABADOS

LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION INCLUYE; ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR, VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.	M2	\$12,72	2.898,00
--	----	---------	----------

COLOCACION DE PINTURA Y ACABADOS FINALES, INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR, VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA	ML	\$31,81	644,00
--	----	---------	--------

COLOCACION DE SEÑALAMIENTO	PZA	\$727,42	20,00
----------------------------	-----	----------	-------

SUBTOTAL:**I.V.A.****COSTO TOTAL:****ATENTAMENTE**

LIC. ISMAEL RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

